



Hybridverteiler L · Patchpanel mit 12 Ports · Tür: getönt

Zweigeschossiges Haus: Verteiler und Multimediатеil in einem Gehäuse, mit Reserve.

6.728,10 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 5.470,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Gehäuse L mit 4 Hutschienenreihen (20 Stromkreise, 3 FI-Schutzschalter, Überspannungsschutz T1+T2) und Multimediатеil unter einer Trennwand: Patchpanel 24 × RJ45, Platz für Router und Terminal des Anbieters, 230-V-Steckdosenleiste auf eigenem Stromkreis.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

Aufputz — Gehäuse auf der Wand

Gehäuseabmessungen

300 × 975 × 115 mm (B × H × T)

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 43 / 48 TE · 4 Reihen · Gehäuse L

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten

9 TE

Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 3

12 TE

Leitungsschutzschalter (LS) × 20 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)

20 TE

Tür: getöntes Glas

—

Multimediатеil — Hybridgehäuse mit Trennwand zum 230-V-Teil

—

Patchpanel 12 × RJ45

—

230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)

—

Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)

2 TE

TECHNISCHE DATEN

Tür: **Getöntes Glas — Weißer Rahmen mit getöntem Glas — LEDs und Gerätezustand 43 und 48 Reihen (Reserve 5)**

Stromkreise: **20 (max. 26 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **3 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Multimediатеil: **hinter einer Trennwand zum 230-V-Teil: Patchpanel 12 ×**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/hybrid-1>