



Hybridverteiler L · Tür: Eiche

Zweigeschossiges Haus: Verteiler und Multimediатеil in einem Gehäuse, mit Reserve.

6.912,60 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 5.620,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Gehäuse L mit 4 Hutschienenreihen (20 Stromkreise, 3 FI-Schutzschalter, Überspannungsschutz T1+T2) und Multimediатеil unter einer Trennwand: Patchpanel 24 × RJ45, Platz für Router und Terminal des Anbieters, 230-V-Steckdosenleiste auf eigenem Stromkreis.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

Aufputz — Gehäuse auf der Wand

Gehäuseabmessungen

300 × 975 × 115 mm (B × H × T)

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 43 / 48 TE · 4 Reihen · Gehäuse L

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten	9 TE
Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 3	12 TE
Leitungsschutzschalter (LS) × 20 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)	20 TE
Tür: eiche	—
Multimediатеil — Hybridgehäuse mit Trennwand zum 230-V-Teil	—
Patchpanel 24 × RJ45	—
230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)	—
Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)	2 TE

TECHNISCHE DATEN

Tür: **Eiche — Holzdekor in natürlicher Eiche.**

Teilungseinheiten (TE): **43 von 48 belegt (Reserve 5)**

Stromkreise: **20 (max. 26 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **3 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Multimediатеil: **hinter einer Trennwand zum 230-V-Teil: Patchpanel 24 ×**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/hybrid-1>