



Hybridverteiler M · Patchpanel mit 8 Ports

Eingeschossiges Haus: Strom und Internet in einem Gehäuse — oben der Verteiler, unter einer Trennwand der Multimediarteil

4.649,40 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 3.780,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Gehäuse M mit 3 Hutschienenreihen (14 Stromkreise, 2 FI-Schutzschalter, Überspannungsschutz T1+T2) und Multimediarteil unter einer Trennwand: Patchpanel 12 × RJ45, Platz für Router und Terminal des Anbieters, 230-V-Steckdosenleiste auf eigenem Stromkreis.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

Aufputz — Gehäuse auf der Wand

Gehäuseabmessungen

300 × 800 × 115 mm (B × H × T)

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 33 / 36 TE · 3 Reihen · Gehäuse M

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten

9 TE

Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 2

8 TE

Leitungsschutzschalter (LS) × 14 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)

14 TE

Multimediarteil — Hybridgehäuse mit Trennwand zum 230-V-Teil

—

Patchpanel 8 × RJ45

—

230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)

—

Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)

2 TE

TECHNISCHE DATEN

Teilungseinheiten (TE): **33 von 36 belegt (Reserve 3)**

Stromkreise: **14 (max. 18 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **2 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Multimediarteil: **hinter einer Trennwand zum 230-V-Teil: Patchpanel 8 × RJ45, Platz für Router und Terminal des Anbieters, 230-V-Steckdosenleiste**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/hybrid-m>