



Verteiler L · EV · Unterputz · Tür: Anthrazit

Zweigeschossiges Haus oder Haus mit 150–250 m² — eigene Stromkreise für jedes Geschoss, Garage und Garten, mit Elektrofahrzeugen

8.228,70 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 6.690,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

22 Stromkreise. Wallbox 11 kW auf eigenem Stromkreis mit FI-Schutzschalter Typ B — Pflicht bei Wallboxen. Die Geräte passen nicht in Gehäuse L, daher wird der Verteiler im Gehäuse XL (6 Reihen Hutschiene) aufgebaut — gleiche Anzahl Stromkreise, mehr Reserve.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage	Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür
Wandöffnung	320 × 945 mm, Tiefe 100 mm
Mindestwandstärke	120 mm
Rahmen mit Tür (sichtbar)	350 × 975 mm

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 54 / 72 TE · 6 Reihen · Gehäuse XL

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten	9 TE
Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 4	16 TE
Leitungsschutzschalter (LS) × 22 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)	22 TE
Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)	—
Tür: anthrazit	—
Laden des Elektroautos — 11 kW	7 TE
FI-Schutzschalter Typ B für die Wallbox	—

TECHNISCHE DATEN

Tür: **Anthrazit — Graphitfarbene Pulverbeschichtung — für dunkle Räume und Decken** (54 von 72 belegt (Reserve 18))
Stromkreise: **22 (max. 40 in diesem Gehäuse)** Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **4 × vierpolig, 30 mA**
Überspannungsschutz: **T1+T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/1-ev?mounting=flush>