



Verteiler L · PV · Tür: Eiche

Zweigeschossiges Haus oder Haus mit 150–250 m² — eigene Stromkreise für jedes Geschoss, Garage und Garten, mit Photovoltaik

9.225,00 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 7.500,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

22 Stromkreise. Photovoltaik: Wechselrichterfeld (AC-Seite), DC-Generatoranschlusskasten auf der Modulseite und Speicherfeld — bereit für den Stromspeicher. Die Geräte passen nicht in Gehäuse L, daher wird der Verteiler im Gehäuse XL (6 Reihen Hutschiene) aufgebaut — gleiche Anzahl Stromkreise, mehr Reserve.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

Aufputz — Gehäuse auf der Wand

Gehäuseabmessungen

300 × 925 × 115 mm (B × H × T)

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 53 / 72 TE · 6 Reihen · Gehäuse XL

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten

9 TE

Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 4

16 TE

Leitungsschutzschalter (LS) × 22 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)

22 TE

Tür: eiche

—

Photovoltaik — AC-Feld des Wechselrichters

3 TE

Photovoltaik — DC-Generatoranschlusskasten, 2 MPPT — separates Gehäuse: Photovoltaik —

—

DC-Generatoranschlusskasten, 2 MPPT — IP65

Stromspeicher — Feld für Speicher / Hybridwechselrichter

3 TE

TECHNISCHE DATEN

Tür: **Eiche — Holzdekor in natürlicher Eiche.**

Teilungseinheiten (TE): **53 von 72 belegt (Reserve 19)**

Stromkreise: **22 (max. 40 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **4 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/l-pv>