



Verteiler M · PV

Eingeschossiges Haus bis etwa 150 m², mit Photovoltaik (PV): Wechselrichterfeld, Anschlusskasten auf der Modulseite und

6.838,80 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 5.560,00 zł netto · ohne Lieferung

16 Stromkreise. Photovoltaik: Wechselrichterfeld (AC-Seite), DC-Generatoranschlusskasten auf der Modulseite und Speicherfeld — bereit für den Stromspeicher. Die Geräte passen nicht in Gehäuse M, daher wird der Verteiler im Gehäuse L (4 Reihen Hutschiene) aufgebaut — gleiche Anzahl Stromkreise, mehr Reserve.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage

Aufputz — Gehäuse auf der Wand

Gehäuseabmessungen

300 × 675 × 115 mm (B × H × T)

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 43 / 48 TE · 4 Reihen · Gehäuse L

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten

9 TE

Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 3

12 TE

Leitungsschutzschalter (LS) × 16 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)

16 TE

Photovoltaik — AC-Feld des Wechselrichters

3 TE

Photovoltaik — DC-Generatoranschlusskasten, 2 MPPT — separates Gehäuse: Photovoltaik —

—

DC-Generatoranschlusskasten, 2 MPPT — IP65

Stromspeicher — Feld für Speicher / Hybridwechselrichter

3 TE

TECHNISCHE DATEN

Teilungseinheiten (TE): **43 von 48 belegt (Reserve 5)**

Stromkreise: **16 (max. 26 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **3 × vierpolig, 30 mA**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/m-pv>