



Verteiler M · Standard · Unterputz

Eingeschossiges Haus bis etwa 150 m² — ohne Photovoltaik und Wallbox: Austausch des alten Verteilers gegen einen neuen

3.493,20 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 2.840,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

16 Stromkreise. Stromkreise für Steckdosen, Beleuchtung und Geräte, vierpolige FI-Schutzschalter und Überspannungsschutz. Gehäuse M, 3 Reihen Hutschiene.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage	Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür
Wandöffnung	320 × 570 mm, Tiefe 100 mm
Mindestwandstärke	120 mm
Rahmen mit Tür (sichtbar)	350 × 600 mm

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 33 / 36 TE · 3 Reihen · Gehäuse M

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten	9 TE
Vierpolige Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) × 2	8 TE
Leitungsschutzschalter (LS) × 16 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte)	16 TE
Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)	—

TECHNISCHE DATEN

Teilungseinheiten (TE): 33 von 36 belegt (Reserve 3)	Stromkreise: 16 (max. 18 in diesem Gehäuse)
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): 2 × vierpolig, 30 mA	Überspannungsschutz: T1+T2

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/m-standard?mounting=flush>