



Multimediaverteiler L · Unterputz · Patchpanel mit 8 Ports

Zweigeschossiges Haus: bis zu 24 Netzwerkdosen, Router, Terminal und Switch in einem Kasten.

3.161,10 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 2.570,00 zł netto · ohne Lieferung

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

Lochplatte mit Platz für drei Geräte, Patchpanel 24 × RJ45, 230-V-Steckdosenleiste für Netzteile auf eigenem abgesichertem Stromkreis, Belüftung. Optional PoE-Switch.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage	Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür
Wandöffnung	430 × 670 mm, Tiefe 100 mm
Mindestwandstärke	120 mm
Rahmen mit Tür (sichtbar)	460 × 700 mm

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Hutschiene 2 / 8 TE · 1 Reihe · Gehäuse L

Multimediaverteiler L (Lochplatte, Belüftung, Platz für 3 Geräte des Netzanbieters)	—
Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)	—
Patchpanel 8 × RJ45	—
230-V-Steckdosenleiste für Netzteile (4 Steckdosen)	—
Eigener abgesicherter 230-V-Steckdosenstromkreis (FI/LS-Schalter)	2 TE
PoE-Switch mit 8 Ports	—

TECHNISCHE DATEN

Patchpanel: **8 × RJ45, mit beschrifteten Ports**

Geräte des Anbieters: **Platz für 3 (Router, Glasfaserterminal) — die Geräte**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.

<https://svalcon.broke-it.net/de/products/multimedia-l?mounting=flush>