



Rozdzielnica hybrydowa L · podtynkowa · panel 8 port

Dom piętrowy: rozdzielnic i część multimedialna w jednej obudowie, z rezerwą miejsca.

6 605,10 zł

brutto z VAT 23 % · 5 370,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Obudowa L z 4 rzędami DIN (20 obwodów, 3 różnicówki, ochronnik T1+T2) i częścią multimedialną pod przegrodą: panel krosowy 24 × RJ45, miejsce na router i terminal operatora, listwa 230 V na osobnym obwodzie.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	320 × 995 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	350 × 1025 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ	szyna DIN 43 / 48 mod. · 4 rzędy · obudowa L	
Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE		9 mod.
Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 3		12 mod.
Wyłączniki nadprądowe obwodów × 20 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)		20 mod.
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)		—
Drzwi: antracyt		—
Część multimedialna — obudowa hybrydowa z przegrodą od części 230 V		—
Panel krosowy 8 × RJ45		—
Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)		—
Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)		2 mod.

PARAMETRY

Drzwi: Antracyt — Grafitowy lakier proszkowy — do ciemnych wnętrz i sufitów	Wnętrze i sufit: zajęte z 48 (rezerwa 5)
Obwody: 20 (maks. 26 w tej obudowie)	Wyłączniki różnicowoprądowe: 3 × 4-biegunowe, 30 mA
Ochronnik przepięć: T1+T2	Część multimedialna: pod przegrodą od części 230 V: panel krosowy 8 × RJ45

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/hybrid-l?mounting=flush>