



Rozdzielnica hybrydowa L · panel 8 portów · drzwi: szyba

Dom piętrowy: rozdzielnica i część multimedialna w jednej obudowie, z rezerwą miejsca.

6 605,10 zł

brutto z VAT 23 % · 5 370,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Obudowa L z 4 rzędami DIN (20 obwodów, 3 różnicówki, ochronnik T1+T2) i częścią multimedialną pod przegrodą: panel krosowy 24 × RJ45, miejsce na router i terminal operatora, listwa 230 V na osobnym obwodzie.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż

natynkowy — obudowa na ścianie

Wymiary obudowy

300 × 975 × 115 mm (szer. × wys. × głęb.)

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 43 / 48 mod. · 4 rzędy · obudowa L

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE

9 mod.

Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 3

12 mod.

Wyłączniki nadprądowe obwodów × 20 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)

20 mod.

Drzwi: szyba przyciemniana

—

Część multimedialna — obudowa hybrydowa z przegrodą od części 230 V

—

Panel krosowy 8 × RJ45

—

Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)

—

Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)

2 mod.

PARAMETRY

Drzwi: **Szyba przyciemniana — Biała rama z szybą przyciemnianą — widac do 40% światła (z rezerwą 5%)**

Obwody: **20 (maks. 26 w tej obudowie)**

Wyłączniki różnicowoprądowe: **3 × 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Część multimedialna: **pod przegrodą od części 230 V: panel krosowy 8 × RJ45**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/hybrid-l>