

Rozdzielnica hybrydowa M · panel 8 portów · drzwi: an

Dom parterowy: prąd i internet w jednej obudowie — u góry rozdzielnica, pod przegrodą część multimedialna.

4 932,30 zł

brutto z VAT 23 % · 4 010,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) – potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Obudowa M z 3 rzędami DIN (14 obwodów, 2 różnicówki, ochronnik T1+T2) i częścią multimedialną pod przegrodą: panel krosowy 12 × RJ45, miejsce na router i terminal operatora, listwa 230 V na osobnym obwodzie.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaž

natynkowy – obudowa na ścianie

Wymiary obudowy

300 × 800 × 115 mm (szer. × wys. × głęb.)

Wymiary orientacyjne – potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 33 / 36 mod. · 3 rzedy · obudowa M

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE

9 mod.

Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 2

8 mod.

Wyłączniki nadprądowe obwodów × 14 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)

14 mod.

Drzwi: antracyt

—

Część multimedialna – obudowa hybrydowa z przegrodą od części 230 V

—

Panel krosowy 8 × RJ45

—

Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)

—

Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)

2 mod.

PARAMETRY

Drzwi: **Antracyt – Grafitowy lakier proszkowy – do ciemnych wnętrz i sufitów** – z 36 (rezerwa 3)

Obwody: **14** (maks. 18 w tej obudowie)

Wyłączniki różnicowoprądowe: **2 x 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Część multimedialna: **pod przegrodą od części 230 V: panel krosowy 8 × 8**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokołów sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/hybrid-m>