



Rozdzielnica hybrydowa M · podtynkowa

Dom parterowy: prąd i internet w jednej obudowie — u góry rozdzielnica, pod przegrodą część multimedialna.

5 202,90 zł

brutto z VAT 23 % · 4 230,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Obudowa M z 3 rzędami DIN (14 obwodów, 2 różnicówki, ochronnik T1+T2) i częścią multimedialną pod przegrodą: panel krosowy 12 × RJ45, miejsce na router i terminal operatora, listwa 230 V na osobnym obwodzie.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	320 × 820 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	350 × 850 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).

ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 33 / 36 mod. · 3 rzędy · obudowa M

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE	9 mod.
Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 2	8 mod.
Wyłączniki nadprądowe obwodów × 14 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)	14 mod.
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)	—
Część multimedialna — obudowa hybrydowa z przegrodą od części 230 V	—
Panel krosowy 12 × RJ45	—
Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)	—
Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)	2 mod.

PARAMETRY

Moduły DIN: 33 zajęte z 36 (rezerwa 3)	Obwody: 14 (maks. 18 w tej obudowie)
Wyłączniki różnicowoprądowe: 2 × 4-biegunowe, 30 mA	Ochronnik przepięć: T1+T2
Część multimedialna: pod przegrodą od części 230 V: panel krosowy 12 × RJ45, miejsce na router i terminal operatora, listwa 230 V na	

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/hybrid-m?mounting=flush>

