



# Rozdzielnica L · Standard · podtynkowa · drzwi: szyba

Dom piętrowy albo dom 150–250 m<sup>2</sup> — osobne obwody na każde piętro, garaż i ogród — bez fotowoltaiki i ładowarki, wymiar

## 5 412,00 zł

brutto z VAT 23 % · 4 400,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

22 obwodów. Obwody na gniazda, oświetlenie i urządzenia, różnicówki 4-biegunowe i ochronnik przepięć. Obudowa L, 4 rzędy szyn DIN.

### MONTAŻ I WYMIARY

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montaż                     | podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami |
| Otwór w ścianie            | 320 × 695 mm, głębokość 100 mm                      |
| Minimalna grubość muru     | 120 mm                                              |
| Rama z drzwiami (widoczna) | 350 × 725 mm                                        |

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



### ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 43 / 48 mod. · 4 rzędy · obudowa L

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE        | 9 mod.  |
| Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 3                           | 12 mod. |
| Wyłączniki nadprądowe obwodów × 22 (gniazda, oświetlenie, urządzenia) | 22 mod. |
| Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)           | —       |
| Drzwi: szyba przyciemniana                                            | —       |

### PARAMETRY

Drzwi: **Szyba przyciemniana — Biała rama z szybą przyciemnianą — widac do 10 cm, 48 (rozmiar 48) otwierania.**

Obwody: **22 (maks. 26 w tej obudowie)** Wyłączniki różnicowoprądowe: **3 × 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/l-standard?mounting=flush>