



# Rozdzielnica M · Standard

Dom parterowy do około 150 m<sup>2</sup> — bez fotowoltaiki i ładowarki, wymiana starej tablicy na nową z ochronnikiem przepięć.

## 3 062,70 zł

brutto z VAT 23 % · 2 490,00 zł netto · bez dostawy

16 obwodów. Obwody na gniazda, oświetlenie i urządzenia, różnicówki 4-biegunowe i ochronnik przepięć. Obudowa M, 3 rzędy szyn DIN.

### MONTAŻ I WYMIARY

Montaż

**natynkowy — obudowa na ścianie**

Wymiary obudowy

**300 × 550 × 115 mm (szer. × wys. × głęb.)**

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



### ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 33 / 36 mod. · 3 rzędy · obudowa M

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE

9 mod.

Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 2

8 mod.

Wyłączniki nadprądowe obwodów × 16 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)

16 mod.

### PARAMETRY

Moduły DIN: **33 zajęte z 36 (rezerwa 3)**

Obwody: **16 (maks. 18 w tej obudowie)**

Wyłączniki różnicowoprądowe: **2 × 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/m-standard>