



# Rozdzielnica multimedialna L · podtynkowa · panel 8 p

Dom piętrowy: do 24 gniazd sieciowych, router, terminal i switch w jednej skrzynce.

## 2 767,50 zł

brutto z VAT 23 % · 2 250,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

Płyta perforowana z miejscem na trzy urządzenia, panel krosowy 24 × RJ45, listwa 230 V do zasilaczy na osobnym obwodzie z zabezpieczeniem, wentylacja. Opcjonalnie switch PoE.

### MONTAŻ I WYMIARY

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montaż                     | podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami |
| Otwór w ścianie            | 430 × 670 mm, głębokość 100 mm                      |
| Minimalna grubość muru     | 120 mm                                              |
| Rama z drzwiami (widoczna) | 460 × 700 mm                                        |

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



### ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 2 / 8 mod. · 1 rząd · obudowa L

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rozdzielnica multimedialna L (płyta perforowana, wentylacja, miejsce na 3 urządzenia operatora) | —      |
| Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)                                     | —      |
| Drzwi: antracyt                                                                                 | —      |
| Panel krosowy 8 × RJ45                                                                          | —      |
| Listwa 230 V do zasilaczy (4 gniazda)                                                           | —      |
| Osobny obwód gniazd 230 V z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowonadprądowy)                     | 2 mod. |

### PARAMETRY

Panel krosowy: **8 × RJ45, z opisem gniazd**

Urządzenia operatora: **miejsce na 3 (router, terminal światłowodowy) — u**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/multimedia-l?mounting=flush>