



# Rozdzielnica S · PV + EV · drzwi: antracyt

Mieszkanie lub mały dom do około 80 m<sup>2</sup> z jedną kuchnią z fotowoltaiką (PV) i ładowarką samochodu (EV) w jednej tablicy.

## 8 634,60 zł

brutto z VAT 23 % · 7 020,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

10 obwodów. Fotowoltaika (pole falownika, skrzynka DC, pole magazynu) i ładowarka 11 kW z różnicówką typu B. Aparatura nie mieści się w obudowie S, więc rozdzielnica jest zbudowana na obudowie L (4 rzędy szyn DIN) — ta sama liczba obwodów, więcej miejsca na rezerwę.

### MONTAŻ I WYMIARY

Montaż

**natynkowy — obudowa na ścianie**

Wymiary obudowy

**300 × 675 × 115 mm (szer. × wys. × głęb.)**

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



### ZAWARTOŚĆ

szyna DIN 44 / 48 mod. · 4 rzędy · obudowa L

Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE

9 mod.

Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 3

12 mod.

Wyłączniki nadprądowe obwodów × 10 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)

10 mod.

Drzwi: antracyt

—

Fotowoltaika — pole AC falownika

3 mod.

Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — osobna obudowa: Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — IP65

—

Magazyn energii — pole baterii / falownika hybrydowego

3 mod.

Ładowanie samochodu — 11 kW

7 mod.

Różnicówka typ B dla ładowarki

—

### PARAMETRY

Drzwi: **Antracyt — Grafitowy lakier proszkowy — do ciemnych wnęk** Wnętrze: **Siłite 44** Wzajemne z 48 (rezerwa 4)

Obwody: **10 (maks. 26 w tej obudowie)**

Wyłączniki różnicowoprądowe: **3 × 4-biegunowe, 30 mA**

Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/s-pv-ev>