



Rozdzielnica S · PV · podtynkowa · drzwi: dąb

Mieszkanie lub mały dom do około 80 m² z jedną kuchnią z fotowoltaiką (PV): pole falownika, skrzynka po stronie paneli i mie

6 851,10 zł

brutto z VAT 23 % · 5 570,00 zł netto · bez dostawy

Część pozycji ma cenę wstępną (nowa oferta) — potwierdzimy ją przy weryfikacji zamówienia.

10 obwodów. Fotowoltaika: pole falownika (strona AC), skrzynka DC po stronie paneli i pole magazynu energii — gotowe pod baterię. Aparatura nie mieści się w obudowie S, więc rozdzielnica jest zbudowana na obudowie M (3 rzędy szyn DIN) — ta sama liczba obwodów, więcej miejsca na rezerwę.

MONTAŻ I WYMIARY

Montaż	podtynkowy — puszka do zamurowania, rama z drzwiami
Otwór w ścianie	320 × 570 mm, głębokość 100 mm
Minimalna grubość muru	120 mm
Rama z drzwiami (widoczna)	350 × 600 mm

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z kartą wybranej obudowy w potwierdzeniu zamówienia (przed wykuciem wnęki).



ZAWARTOŚĆ	szyna DIN 33 / 36 mod. · 3 rzędy · obudowa M	
Rozłącznik główny, ochronnik przepięć, lampki faz, listwy N/PE		9 mod.
Wyłączniki różnicowoprądowe 4-biegunowe × 2		8 mod.
Wyłączniki nadprądowe obwodów × 10 (gniazda, oświetlenie, urządzenia)		10 mod.
Obudowa podtynkowa (puszka do zamurowania, rama z drzwiami)		—
Drzwi: dąb		—
Fotowoltaika — pole AC falownika		3 mod.
Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — osobna obudowa: Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — IP65		—
Magazyn energii — pole baterii / falownika hybrydowego		3 mod.

PARAMETRY

Drzwi: **Dąb** — Okleina drewnopodobna w kolorze naturalnego dębu
Szyna DIN: **33 zajęte z 36 (rezerwa 3)**
Obwody: **10 (maks. 18 w tej obudowie)**
Wyłączniki różnicowoprądowe: **2 × 4-biegunowe, 30 mA**
Ochronnik przepięć: **T1+T2**

Realizacja: 5–10 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwodów, protokół sprawdzeń, deklaracja zgodności UE, gwarancja 24 miesiące. Budowa zgodnie z PN-EN 61439-3.

<https://svalcon.broke-it.net/products/s-pv?mounting=flush>